










COTIZADO A	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	FECHA	19/02/2021
NIT.		TELEFONO	4722005 EXT. 1876
ATENCIÓN	Cristian Mateus	DIRECCIÓN	
E-MAIL	<a href="mailto:Cristian.mateus@4-72.com.co">Cristian.mateus@4-72.com.co</a>	DESCUENTO	0%

COTIZACION N° **2006S-01**

ITEM	DESCRIPCION	FOTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Grande en Bogotá D.C.	N/A	UND	\$ 2.000.000	\$ 380.000	\$ 2.380.000
2	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Mediana en Bogotá D.C.	N/A	UND	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000
3	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Pequeña en Bogotá D.C.	N/A	UND	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000
4	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Grande en Ciudades Principales.	N/A	UND	\$ 5.500.000	\$ 1.045.000	\$ 6.545.000
5	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Mediana en Ciudades Principales.	N/A	UND	\$ 4.200.000	\$ 798.000	\$ 4.998.000
6	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Pequeña en Ciudades Principales.	N/A	UND	\$ 3.800.000	\$ 722.000	\$ 4.522.000
7	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Grande en Ciudades Intermedias.	N/A	UND	\$ 4.000.000	\$ 760.000	\$ 4.760.000
8	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Mediana en Ciudades Intermedias.	N/A	UND	\$ 3.000.000	\$ 570.000	\$ 3.570.000
9	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Pequeña en Ciudades Intermedias.	N/A	UND	\$ 4.000.000	\$ 760.000	\$ 4.760.000
10	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Grande en Poblaciones Pequeñas.	N/A	UND	\$ 3.600.000	\$ 684.000	\$ 4.284.000
11	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Mediana en Poblaciones Pequeñas.	N/A	UND	\$ 3.800.000	\$ 722.000	\$ 4.522.000
12	Transporte, instalación o desinstalación de Tienda Pequeña en Poblaciones Pequeñas.	N/A	UND	\$ 3.800.000	\$ 722.000	\$ 4.522.000
13	Instalación o desinstalación de aviso en Bogotá D.C.	N/A	UND	\$ 500.000	\$ 95.000	\$ 595.000
14	Instalación o desinstalación de aviso en Ciudades Principales.	N/A	UND	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000

HOJA DOS							
15	Instalación o desinstalación de aviso en Ciudades Intermedias.	N/A	UND	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500	
16	Instalación o desinstalación de aviso en Poblaciones Pequeñas.	N/A	UND	\$ 500.000	\$ 95.000	\$ 595.000	
17	Instalación o desinstalación de aviso en Bogotá D.C.	N/A	UND	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	
18	Instalación o desinstalación de Módulo en ciudades principales.	N/A	UND	\$ 4.200.000	\$ 798.000	\$ 4.998.000	
19	Instalación o desinstalación de Módulo en ciudades intermedias.	N/A	UND	\$ 3.000.000	\$ 570.000	\$ 3.570.000	
20	Instalación o desinstalación de Módulo en poblaciones pequeñas.	N/A	UND	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	
21	<b>MÓDULO DE CAJA ESPECIAL:</b> Suministro e instalación de mueble elaborado en estructura en Melanina 18mm. Color corporativo, enchapes exterior formalina lamitech, cubierta y sobrecubierta en Melanina 18mm. Incluye cajonera; según color según disponga el supervisor- Lamitech. (ESTO SE DEBE COTIZAR EN METRO LINEAL, CORRESPONDIENTE AL MISMO FONDO 70CMS Y A LA MISMA ALTURA. LA VARIACIÓN ESTA EN EL LARGO DEL MUEBLE). Vidrios laminados de espesor 3+3 mm con marco de aluminio anodizado 1½"x1½", (de acuerdo con el diseño suministrado por la Entidad).	#¡VALOR!	MT LINEAL		\$ 1.480.000	\$ 281.200	\$ 1.761.200
22	<b>MÓDULO DE CAJA STANDAR:</b> Suministro de mueble elaborado en estructura en Melanina 18mm. Color corporativo, enchapes exterior formalina lamitech, cubierta y sobrecubierta en Melanina 18mm. Incluye cajonera; de 1,20*0,70*1,10 mts. Color según disponga el supervisor - Lamitech. Superficie o tapa en Lamitech blanco (de acuerdo con el diseño suministrado por la Entidad)		UND		\$ 980.000	\$ 186.200	\$ 1.166.200
23	<b>ARCHIVADOR 3 GAVETAS:</b> Suministro de mueble elaborado en estructura en Melanina 18mm. Color corporativo, enchapes exterior formalina lamitech, cubierta y sobrecubierta en Melanina 18mm con 3 gavetas 0.70*0.50*0.40 mts. Color según disponga el supervisor	N/A	UND	\$ 900.000	\$ 171.000	\$ 1.071.000	
24	<b>VIDRIO DE SEGURIDAD</b> Estructura en aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" para colocar vidrio laminado de seguridad. Incluye una puerta lateral de 0.90 x 2.00 de alto en aluminio y los perfiles para adecuar la puerta de esa medida.		ML	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	

HOJA TRES						
25	<b>MODULO CERRADO:</b> Estructura de modulo aglomerado con acabado en formica y estructura metalica con acrilico de 5mm, cajonera con seguro, con media puerta lateral inferir y aviso en la parte superior del frente de vinilo adecibo laminado. De 1 mts de frente, 2 mts de fondo y 2 mts de alto istalado sin piso		UND			
				\$ 4.500.000	\$ 855.000	\$ 5.355.000
26	<b>CAJA DE LUZ:</b> Elaborada en estructura interna de aluminio, iluminación Led, cantonera en lámina galvanizada, frente en lona translúcida con impresión digital laminado mate según diseño. (Se debe contemplar costos directos o indirectos en que incurra al momento de la instalación como cable, clavija, grapas, puntillas y otros. Cotizar en centímetros cuadrados.		CM2			
				\$ 780.000	\$ 148.200	\$ 928.200
27	<b>AVISO EXTERIOR:</b> Elaborado en vinilo polisterino calibre 60 abatible con aluminio, impresión en adhesivo según diseño y recubrimiento mate		CM2			
				\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500
28	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS CORPORATIVOS:</b> Fabricar el fondo en acrílico cristal de calibre 3.0 mm con impresión adhesiva en técnica espejo, textos en acrílico blanco calibre 3.0 mm con colores del logo símbolo en acrílico de colores de calibre 2.5 mm. Con orificios en cada extremo para colocarlos con 4 o 6 bujes.		CM2			
				\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200
29	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA:</b> Frente en lona translúcida con impresión digital laminado mate de 0.80*0.80 mts / 100% exclusivo 4-72 (Tamaño es decisión del supervisor y se debe llegar a un consenso de ambas partes; Aliado y 4-72)		CM2			
				\$ 890.000	\$ 169.100	\$ 1.059.100
30	<b>IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS:</b> Adhesivo laminado mate en gran formato, según arte entregado por la entidad. Cotizar impresión en vinilo en centímetros cuadrados.		CM2			
				\$ 790.000	\$ 150.100	\$ 940.100

HOJA CUATRO						
31	<b>ROMPETRÁFICO:</b> En polietileno con vinilo adhesivo laminado de 28*22 cms, para pegar a la pared, de doble cara y una pestaña de 4 cm		UND	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
32	<b>CARTELERS:</b> Cartelera en acrílico cristal Original de 4 mm, 8 bolsillos en acrílico 3mm (Tamaño mediacarta 21x13 cm), cenefa en vinilo adhesivo impreso full color, perforaciones y distanciadores para instalar. Medidas generales 110x90 cm.			\$ 1.700.000	\$ 323.000	\$ 2.023.000
33	<b>DISEÑO DE AVISO Y PIEZAS PUBLICITARIAS:</b> una vez sea aprobado el diseño de acuerdo al arte suministrado por parte de la Entidad.	N/A	HORA	\$ 500.000	\$ 95.000	\$ 595.000
34	Transporte elementos desinstalados / desmontados / recogidos desde el punto de recolección hasta Bodega 4-72 ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.	N/A	TRAYECTO	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
35	Restauración de mobiliario	N/A	UND	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500
36	Restauración cajas de luz	N/A	UND	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000
				\$ 67.950.000	\$ 12.910.500	<b>\$ 80.860.500</b>

Cordialmente,



ALVIACER DE COLOMBIA  
Nit. 900.996.261-4  
Cra 53 No. 74-71  
Cel. 320 310 7020

Angelica Bojaca Triana  
Representante Legal  
ALVIACER DE COLOMBIA DISEÑO ARQUITECTONICO SAS  
Nit. 900.996.261-4  
DIR. CALLE 73 NO: 53-08  
TEL. 3042450358 / 310-3060115